

Установка

Введение

Мы выполним профессиональную установку Вашего нового аппарата. Место для установки должно быть подготовлено в соответствии с планом монтажа данного аппарата.

Основная характеристика

- проверка строительной готовности
- монтаж и присоединение к рабочим средам
- контроль выполнения монтажа
- обучение обслуживающего персонала
- передача после установки

Основные технические данные

Перед установкой аппарата необходимо обеспечить так называемую строительную готовность – в помещении должны быть завершены строительные работы, готовы полы, потолки, выполнена покраска, установлены двери и окна, помещение должно быть чистое, закрывающееся на замок, с температурой воздуха ок. 20 °С; присоединения сред (воды, пара, воздуха и электроэнергии), стоки и фундаменты под аппараты должны быть выполнены в соответствии с планами монтажа, переданными фирмой ДП «БМТ УА», полностью доделаны, очищены, в работоспособном состоянии.

Описание

Путём контроля строительной готовности мы проверяем выполнение условий перед началом работ по установке аппаратов, прочно соединяемых со зданием, и соответствие плану монтажа. После транспортировки аппарата на место установки проверяется функционирование рабочих средств (сред) и стока. Аппарат устанавливается и присоединяется к вводам сред и стоку. После пусконаладочных работ проводится проверка и контроль установки, т. е. контроль правильности установки поставленного аппарата, его полной работоспособности и эксплуатационной безопасности, а также контроль отсутствия взаимных помех при работе с близко расположенным оборудованием. Если всё в порядке, следует вступительный инструктаж обслуживающего персонала и передача аппарата после его установки. О результатах контроля строительной готовности, контроля установки, инструктажа и передаче аппарата после установки составляется акт.